Neue Bezeichnung:

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)

Klaus-Peter Kapp, Jan König
© VFA-Interlift e.V.

Themen

- Termine und Übergangsfristen
- Geltungsbereich
- Prüfung vor Inbetriebnahme / wiederkehrende Prüfungen
- Fachkundige Instandhaltung / Regelmäßige Begutachtung
- wesentliche Veränderungen
- Gefährdungsbeurteilung
- Kommunikation / Notfallplan
- Entwicklungen / Konsequenzen

© VFA-Interlift e.V.

Termine und Übergangsfristen

Abfolgen:

- Die neue BetrSichV
  - Verabschiedet 07.01.2015
  - Inkrafttreten 01.06.2015
- EK ZÜS Beschlüsse 29.05.2015
- Entscheidung TRBS 15.06.2015
- Notruf, Umsetzung bis 31.12.2020
- Notfallplan, Umsetzung bis 31.05.2016

© VFA-Interlift e.V.

Geltungsbereich

<u>Adressat:</u>

- **Arbeitgeber**
  - Angestellte => mit Gefährdungsbeurteilung
- **Arbeitgeber gleichgestellte (Verwender** / Betreiber**)**
  - Keine Angestellte => Ohne Gefährdungsbeurteilung

© VFA-Interlift e.V.

Prüfung vor Inbetriebnahme

Prüfung durch ZÜS:

- **Aufzüge nach AufzRL**
  - Auch vor Wiederinbetriebnahme
- **Aufzüge nach MaschRL**
  - Auch vor Wiederinbetriebnahme
- **Keine Überschneidungen zum Inverkehrbringen**

© VFA-Interlift e.V.

Fachkundige Instandhaltung

<u>Verpflichtung:</u>

- **Für alle Arbeitgeber / Verwender** (Betreiber)
  - mit Instandhaltungskonzept
  - durch fachkundige Personen
  - unter Berücksichtigung von Art und Intensität der Nutzung

© VFA-Interlift e.V.

Regelmäßige Begutachtung

<u>Verpflichtung:</u>

- **Für alle Arbeitgeber / Betreiber** (Betreiber)
  - regelmäßige Inaugenscheinnahme
  - regelmäßige Funktionskontrolle
  - durch fachkundige Personen (Aufzugswärter)

© VFA-Interlift e.V.

Wesentliche Veränderung

Neu:

- **„wesentliche Veränderung“ entfällt**
- **nun „prüfpflichtige Änderung“**
  - Ermittlung durch Gefährdungsbeurteilung
  - nach Abschluss der Änderung Prüfung durch ZÜS

© VFA-Interlift e.V.

Gefährdungsbeurteilung

Neu:

- **“sicherheitstechnische Bewertung“ entfällt**
- **Gefährdungsbeurteilung für:**
  - Betrieb nach dem Stand der Technik
  - Ermittlung von angemessenen Prüffristen
  - Ermittlung von prüfpflichtigen Änderungen
  - Nachrüstungen / Modernisierung

© VFA-Interlift e.V.

Zweiwege-Kommunikationssystem

Bis 31.12.2020 nachzurüsten:

- **Aufzüge nach AufzRL**
- **Aufzüge nach MaschRL (über 3m)**
- **Wirksamer Notruf**
- **Ständig besetzter Notdienst**
- **Auf Basis EN 81-20 / TRBS 2181**

© VFA-Interlift e.V.

Notfallplan

Bis 31.05.2016 nachzurüsten:

- **Bei Aufzüge nach AufzRL**
- **Bei Aufzüge nach MaschRL (über 3m)**
- **Notdienst zur Verfügung stellen**
- **Wird durch ZÜS geprüft**

© VFA-Interlift e.V.

wiederkehrenden Prüfungen

Fristen für:

- **Aufzüge nach AufzR**
- **Aufzüge nach MaschR**
- **Bis zu 2 Jahren**
- **Abhängig vom Zustand der Anlage**
- **Wahrscheinlich in TRBS einheitlich geregelt**

© VFA-Interlift e.V.

wiederkehrenden Prüfungen

Neu im Prüfumfang der ZÜS:

- **alle aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen**
  - Überdrucklüftungsanlage
  - USV
  - RWA
  - …
- **Sicherheit der elektrischen Anlage**
- **EG-Konformitätserklärung**

© VFA-Interlift e.V.

Prüfplakette

<u>Neu ab 01.06.2015:</u>

- **Im Fahrkorb**
  - deutlich sichtbar
  - dauerhaft
- **Mit Hinweis auf**
  - Monat und Jahr der nächsten wiederkehrenden Prüfung
  - ZÜS
- **Mit Darstellung im Display???**

© VFA-Interlift e.V.

Personenumlaufaufzüge

<u>Neu:</u>

- **Ab 01.06.2015**
- **Nutzung nur noch von eingewiesenen Beschäftigten**
- **Wie wird die Nutzung durch Dritte ausgeschlossen?**

© VFA-Interlift e.V.

Anzeige von Schadensfällen

<u>Neu:</u>

- **Bei Tod oder erheblichen Verletzungen**
- **Schadenfall**
  - Bei Versagen von sicherheitstechnischen Einrichtungen
  - Bei Versagen von Bauteilen

© VFA-Interlift e.V.

Entwicklungen

Änderungen / Anpassungen der BetrSichV:

- Personenumlaufaufzüge
- Unterschiede Haupt- und Zwischenprüfung
- Zwei-Wege-Notrufeinrichtung bei MaschRL

© VFA-Interlift e.V.

Entwicklungen

Neue Papiere:

- Prüfung vor erstmaliger Inbetriebnahme (ZÜS-BA-009)
- Infos zu sicherheitstechn. Maßnahmen bei der Prüfung (Aufzüge – Prüfungen)
- Mindestumfang der Zwischenprüfung (ZÜS-BA-010)
- Aufzugsanlagen nach dem Stand der Technik (ZÜS-BA-011)

© VFA-Interlift e.V.

Entwicklungen

Status der TRBSen:

- **Am 15.06.2015 vom BMAS**
- **ABS muss notwendige TRBSen ermitteln**
- **Bisherige TRBSen als Auslegungs- und Anwendungshilfe**
  - Ausnahme: TRBS kein Widerspruch zur BetrSichV

© VFA-Interlift e.V.

Konsequenzen

Weitere Schritte:

- Klärung der verbleibenden Fragen
- Anpassung der TRBSen
- Weitere Einführung in die Praxis

© VFA-Interlift e.V.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Klaus-Peter Kapp, Jan König
© VFA-Interlift e.V.